

 Aigües de Barcelona	INSTRUCCIÓ	PROTOCOL REINICI ACTIVITAT EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ – COVID 19	Rev. Nº 0
	Codi: IAB-815		Pàg. 1 de 10

1. OBJECTE

La present instrucció recull una selecció no exhaustiva de recomanacions i mesures, fonamentalment caràcter tècnic-organitzatiu, per garantir la protecció de la salut dels/ de les treballadors/es i la salut pública en general front a l'exposició a SARSCoV-2 a l'àmbit de les obres de construcció (ja sigui personal propi o personal contractista o subcontractista).

En qualsevol cas, es considera un document de disposicions de mínims. Per tant, les mesures i recomanacions proposades es consideraran sense perjudici de qualsevol altre mesura que, en funció de les característiques dels i/o emplaçament de l'obra, es consideri oportú adoptar tot i no estar incloses a la present instrucció.

2. ABAST

La present instrucció és d'aplicació a totes les activitats que *AIGÜES DE BARCELONA* desenvolupi en l'àmbit d'obres de construcció, independentment que aquestes requereixin o no de la redacció de Projecte d'obra. La validesa de la present instrucció està condicionada a la situació d'excepcionalitat motivada per la pandèmia Covid-19 i, per tant, fins que s'estableixi la normalitat plena en la operativa.

3. DESENVOLUPAMENT

Amb caràcter previ al reinici dels treballs en las obres de construcció -temporalment suspesos per la pandèmia originada pel Covid-19- *AIGÜES DE BARCELONA* ha d'adoptar les mesures de prevenció i protecció de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries amb l'objecte de protegir el personal implicat front al contagi. Es tracta, en qualsevol cas, d'una relació de recomanacions no exhaustives, ja que s'hauran d'adaptar les mesures en funció de les recomanacions e instruccions que en cada moment dictin les autoritats sanitàries competents.

Com criteri general, s'ha de destacar que la represa de l'activitat ha de guiar-se pel **principi de minimització del risc**. Per tant, dins de l'àmbit definit, es produirà en últim lloc la reincorporació a la normalitat d'aquelles fases d'obra/processos que puguin comportar risc d'aglomeració.

Adopta especial rellevància en este escenari el **deure de coordinació i cooperació** entre totes les diferents figures que poden intervenir a l'àmbit d'una obra de construcció per promoure, valorar, acordar, planificar, implantar, controlar i verificar les mesures que amb caràcter extraordinari s'han adoptat per adaptar-se a les noves circumstàncies.

Abans del reinici dels treballs, s'haurà de garantir la **disponibilitat dels recursos necessaris** que es derivin de l'aplicació de les mesures adoptades amb caràcter extraordinari, així que tots els intervinents en l'obra hagin estat adequada i suficientment informats sobre les noves mesures adoptades.

3.1 GESTIÓ DOCUMENTAL

Las modificacions adoptades amb l'objecte d'adaptar-se a les noves circumstàncies motivades per l'excepcionalitat de la situació s'hauran de reflectir al **Pla de seguretat salut en el treball** amb la major celeritat possible. Amb aquest propòsit es podran recollir documentalment a través d'actes, protocols, etc. que podran ser incorporats al Pla de seguretat i salut en el treball a mode d'annex.

 Aigües de Barcelona	INSTRUCCIÓ	PROTOCOL REINICI ACTIVITAT EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ – COVID 19	Rev. Nº 0
	Codi: IAB-815		Pàg. 2 de 10

Així mateix, en el **Llibre d'incidències** se recolliran les modificacions que hagi sofert el **Pla de seguretat i salut en el treball**. Aquesta dinàmica, amb les particularitats que correspongui, serà aplicable també en aquelles obres que no requereixin la redacció d'un projecte.

3.2 INFORMACIÓ EN MATERIA DE SEGURETAT I SALUT LABORAL

D'acord amb el que estableix l'art. 18 de la *Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevenció de Riesgos Laborales*, referent a la Informació en matèria de PRL, tots els treballadors/es d'AIGÜES DE BARCELONA així com el personal extern ha de rebre informació relativa als riscos derivats de l'exposició al SARSCoV-2, amb especial atenció a les vies de transmissió i les mesures de prevenció i protecció adoptades.

El lliurament de la informació a cada treballador/a d' AIGÜES DE BARCELONA així com del personal extern s'ha de documentar oportunament mitjançant el registre establert a aquest efecte.

Com a alternativa, el lliurament de la informació es pot fer via correu electrònic sempre que pugui garantir que els/les destinataris/es tinguin accés a aquest canal (en aquest cas, en el propi registre de lliurament es deixarà constància de la tramesa per correu electrònic).

Els/les treballador/es han de cooperar en el compliment de les mesures preventives adoptades, segons les obligacions recollides en l'*art. 29. Obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos*.

3.3 INFORMACIÓ ALS DELEGATS DE PRL

AIGÜES DE BARCELONA consultarà a la representació dels treballadors i es consideraran les seves propostes per l'adaptació de les mesures de prevenció i protecció als diferents escenaris que puguin sorgir durant el període excepcional que regula la present instrucció. Tot això en compliment dels arts. 33 i 34 de la *Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales* referents a la Consulta i participació dels treballadors.

3.4 PROTOCOL D'ACTUACIÓ PERSONAL AMB SÍMPTOMES I PERSONAL SENSIBLE

Cada empresa ha de monitoritzar i avaluar la existència de persones especialment sensibles en relació amb la infecció per Covid-19, establint la naturalesa d'especial sensibilitat de la persona i determinant les mesures de prevenció, adaptació i protecció addicionals necessàries. Per aquest motiu, caldrà que tingui en consideració l'existència de condicions que permetin realitzar el treball sense augmentar el risc propi de la condició de salut de la persona.

Així mateix conscienciaran al seu personal sobre d'importància de comunicar tan aviat com sigui possible si presenten símptomes compatibles amb la infecció o, si han estat en contacte amb persones que els presentin. A tal efecte, a l'obra s'informarà a tots els treballadors sobre quins son els símptomes de COVID-19

S'ha de disposar de **protocols d'actuació** en cas de que una persona manifesti símptomes (tos, febre, dificultat al respirar, etc.) en el seu lloc de treball, per protegir-la i protegir a la resta de la plantilla (seguir recomanacions *Procedimiento para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARSCoV-2 (COVID19)* del Ministeri de Sanitat). De forma general, el **Protocol d'actuació en el cas de manifestar símptomes** consistirà en:

- Avisar a la resta de companys/es i responsable presents al centre de treball (o no acudir aquest fins no rebre confirmació respecte l'absència de risc).

 Aigües de Barcelona	INSTRUCCIÓ	PROTOCOL REINICI ACTIVITAT EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ – COVID 19	Rev. Nº 0
	Codi: IAB-815		Pàg. 3 de 10

- Extremer las precaucions tant de distanciament social como d'higiene durant l'estada al centre de treball
- Contactar d'immediat amb el Servei de prevenció de riscos laborals o amb el telèfon d'atenció al COVID-19 de la comunitat autònoma.
- En cas que un/a treballador/a presenti símptomes quan estigui al seu lloc de treball, serà precís aïllar el contenidor on hagi dipositat mocadors o d'altres productes utilitzats. Aquella bossa d'escombraries s'ha d'extreure i posar en una segona bossa d'escombraries, amb tancament, per la seva gestió posterior.

3.5 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ADAPTADES

3.5.1 MESURES EN RELACIÓ A LA MOBILITAT DEL PERSONAL

Sempre que sigui possible, es prioritzaran les opcions de mobilitat que millor garantitzin la distància interpersonal recomanada. Per això:

- El desplaçament a l'obra es realitzarà preferentment de forma individual.
- En cas de desplaçar-se en un vehicle turisme, s'hauran d'extremar les mesures de neteja de el vehicle i evitar que viatgi més d'una persona per cada fila de seients, mantenint la major distància possible entre els ocupants.
- En cas de necessitat, i sempre que sigui possible, es prioritzaran les opcions de mobilitat que millor garantitzin la distància social mínima de 2 metres (és preferible, llavors, l'ús de transport individual). En el cas de fer ús del transport públic, s'haurà de respectar la distància social amb la resta dels usuaris, sent recomanable en aquest cas l'ús de mascareta quirúrgica
- En el cas d'emprar vehicles de flota (compartits entre diferents usuaris es) la gestió de la reserva s'ha d'orientar a intentar garantir l'ús en dies consecutius d'un mateix vehicle per part d'un/a mateix/a usuari/a. En cas contrari, és recomanable disposar de kits de desinfecció perquè els usuaris puguin netejar aquelles parts del vehicle les superfícies de les quals puguin representar un possible focus de contagi (volant, canvi, quadre de comandament, manetes portes, reixetes de ventilació, ...).

3.5.2 MESURES PRÈVIES A L'ACTIVITAT

AIGÜES DE BARCELONA ha d'adoptar totes aquelles mesures que permetin evitar la transmissió del Covid-19 per les vies de contacte directe amb una persona contagiada o per contacte amb superfícies o objectes contaminades.

Per a això, com a mesura organitzativa principal, s'han de posposar aquells treballs que no siguin imprescindibles dur a terme durant aquesta etapa.

En cas de no poder ajornar-se, s'ha de revisar la programació de l'obra i analitzar quines activitats de les que estava previst realitzar simultàniament podran seguir duent-se a terme d'acord amb el que s'ha planificat o, en cas contrari, s'ha d'adaptar programació inicial de l'obra per que les mateixes puguin executar-se mantenint la distància social recomanada.

 Aigües de Barcelona	INSTRUCCIÓ	PROTOCOL REINICI ACTIVITAT EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ – COVID 19	Rev. Nº 0
	Codi: IAB-815		Pàg. 4 de 10

3.5.2.1 MINIMITZACIÓ PRESENCIA FÍSICA

- S'identificaran aquelles actuacions en l'obra que puguin realitzar-se sense necessitat de presència física a la mateixa, promovent altres formes de dur-les a terme (per exemple, seguiment de l'avanç de l'obra per Direcció Facultativa, Coordinació SSL durant l'execució de l'obra, contractistes, Rbles. subcontractistes, ... a través de vies telemàtiques, per telèfon, per correu electrònic, o qualsevol altra eina audiovisual que pugui representar un suport).
- En el cas de no poder optar per solucions com les anteriorment indicades, i sigui imprescindible realitzar la visita a l'obra, aquesta es planificarà amb l'objecte de minimitzar el contacte amb altres persones, reduint el temps de permanència en el centre de treball al mínim imprescindible.
- En la mesura que es pugui, es minimitzarà la concurrència de personal a l'obra a fi de reduir el nombre de persones afectades en cas de contagi (per exemple: dilatant els treballs en el temps de manera que es redueixi la coincidència de treballador, encara que això pugui implicar ampliar els terminis d'execució). En qualsevol cas, al centre de treball haurà d'estar present el personal estrictament necessari per garantir la distància mínima de seguretat entre el personal present.
- En cas de ser necessaris desplaçaments en vehicle per l'obra, es limitarà el nombre de persones que ocupen el vehicle simultàniament tractant de mantenir la distància social recomanada i augmentant la freqüència dels desplaçaments si fos necessari.

3.5.2.2 DISTÀNCIA DE SEGURETAT MÍNIMA

- Els treballs i processos laborals s'han de planificar perquè els/les treballadors/es puguin mantenir la distància interpersonal mínim 2 metres, tant a l'entrada i sortida al centre de treball, així com durant la permanència en el mateix (incloent les zones comunes) . Per a això, podrà representar una mesura:
 - o reubicació dels llocs de treball dins l'obra
 - o posposar alguns treballs per evitar la coincidència en el mateix espai i al mateix temps
 - o assignar horaris específics per a cada activitat i treballador per àrees de l'obra, etc.
 - o organitzar l'entrada a la feina de forma esglaonada per evitar aglomeracions en el transport públic i en l'entrada als centres de treball.
- Quan l'anterior no resulti factible, es valorarà la instal·lació de barreres físiques separadores (mampares de materials transparents que no obstaculitzin la visibilitat del personal, resistent a trencament per impacte i fàcils de netejar i desinfectar). En cas necessari, per evitar risc de cops o xocs estarà proveïdes d'elements que les facin fàcilment identificables.

3.5.2.3 ALTERNATIVES A DISTÀNCIA DE SEGURETAT MÍNIMA: MECANITZACIÓ PROCESSOS I ÚS EPIS

En el cas que no resulti viable mantenir la separació mínima establerta de 2m entre el personal ni sigui possible l'ús de barreres físiques (per exemple, durant les obres de canalització, en les fases d'excavació, encreuament de calçada o connexions de canonades), s'estudiaran altres opcions per portar la tasca a terme, aplicant els principis de l'activitat preventiva i respectant la jerarquia d'aquests: mecanització de processos (sempre que l'espai ho permeti i de disposar de solucions útils), ús d'equips de treball que permetin l'allunyament de el personal, etc.

L'utilització d'Equips de Protecció Respiratòria i altres tipus de màscares quirúrgiques s'incorporaran com a mesura de protecció d'acord amb el contingut de l'Avaluació de riscos laborals, les indicacions del Servei de Prevenció o respectant les recomanacions de l'autoritat sanitària competent. Per això, AIGÜES DE BARCELONA ha de tenir un aprovisionament suficient de material de protecció, especialment pel que fa referència a guants i mascaretes, per poder cobrir les necessitats que es determinin. En particular, enfront de riscos establerts en les Avaluacions de riscos laborals relacionats amb la generació de partícules/ aerosols, el mínim nivell de

 Aigües de Barcelona	INSTRUCCIÓ	PROTOCOL REINICI ACTIVITAT EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ – COVID 19	Rev. Nº 0
	Codi: IAB-815		Pàg. 5 de 10

protecció establert serà FFP2 (FFP3 en el cas d'exposició a fibrociment). En aquells casos en què s'estiguin realitzant activitats no generadores de pols / aerosols propis de la feina -i donada la possibilitat de concurrència a distàncies inferiors a 2 metres de personal amb diferents tipus de protecció respiratòria (quirúrgiques i autofiltrants FFP2 amb vàlvula d'exhalació) i el risc que pugui portar per a algun d'ells- es decideix establir com a estàndard mínim el FFP2.

En qualsevol cas, si no és satisfactòria cap de les mesures proposades, s'ajornarà l'execució de la tasca fins que la situació de crisi originada pel Covid-19 remeti i així ho determinin les autoritats sanitàries.

3.5.2.4 ZONES COMUNES I US D'EINES COMPARTIDES

S'organitzarà l'ús de les zones comunes (vestidors, menjador, lavabos, etc.) per garantir que puguin respectar les distàncies de seguretat en tot moment. De considerar necessari per mantenir el distanciament social, s'habilitaran més zones comunes (casetes d'obra, lavabos portàtils, etc.) o s'instal·laran barreres de separació físiques (amb les propietats esmentades anteriorment). Les zones comunes s'hauran de netejar, preferiblement entre usos, i desinfectar periòdicament.

És del tot recomanable l'ús d'eines i equips de treball de manera individual. En cas de no ser possible, s'hauran desinfectar entre usos. En aquells casos en què s'hagin llogat equips de treball serà imprescindible la desinfecció d'aquests previ al seu ús i després del mateix amb l'objecte d'evitar la propagació de virus entre diferents obres. Es determinarà, en tot cas, el/la responsable de la desinfecció i protocol i productes emprats per a això. S'evidenciarà documentalment la desinfecció dels equips amb l'objecte d'aportar garanties d'ús a el/la destinatari a final.

3.5.3 ACCÉS DE PERSONAL ALIÈ A L'OBRA

AIGÜES DE BARCELONA adoptarà mesures perquè únicament accedeixi a l'obra personal autoritzat i s'establiran els mitjans d'informació oportuns (cartells, senyalització, notes informatives ...) per garantir que totes les persones que accedeixin coneguin i assumeixin les mesures adoptades per evitar contagis . En particular:

- Es limitarà al mínim imprescindible el accés a l'obra per part de personal aliè a aquesta. En el cas en què resulti imprescindible l'accés a aquesta, s'adoptaran mesures necessàries per evitar el contagi, respectant les limitacions de distàncies establertes o bé mitjançant separacions físiques.
- Serà obligatori per part de personal aliè que pugui accedir puntualment al recinte d'obra l'ús de mascareta quirúrgica i guants de nitril.
- Amb la suficient antelació s'informarà als subministradors de material sobre aquelles mesures que s'hagin adoptat excepcionalment en l'obra en relació amb la recepció de mercaderia i altres generals que hagin de conèixer.
- S'organitzarà la recepció dels materials perquè no coincideixin diferents subministradors a l'obra. Així mateix, es durà a terme la descàrrega de material en les zones habilitades de l'obra, evitant la concurrència amb el personal (tret dels que siguin estrictament imprescindibles i sempre respectant les mesures tècniques i organitzatives proposades). Quan sigui el transportista l'encarregat de realitzar la càrrega/descàrrega de la mercaderia, es durà a terme els llocs habilitats per a aquesta operació, sense entrar en contacte amb cap persona de l'obra o mantenint una distància mínima de 2 metres.
- Quan en la descàrrega de material intervingui personal de l'obra, el conductor del vehicle haurà de romandre a la cabina d'aquest durant tot el procés.
- Sempre que sigui possible es **mecanitzarà la descàrrega del material**. En aquest cas, s'evitarà l'ús dels equips destinats a tal fi per part de diverses persones. En cas d'ús compartit, aquests s'hauran de

 Aigües de Barcelona	INSTRUCCIÓ	PROTOCOL REINICI ACTIVITAT EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ – COVID 19	Rev. Nº 0
	Codi: IAB-815		Pàg. 6 de 10

netejar i desinfectar adequadament després de cada ús. Això s'aplicarà, de la mateixa manera, quan es cedeixin els equips al transportista perquè sigui ell mateix qui els utilitzi.

- S'han d'acordar amb el subministrador de material, prèviament, formes alternatives per al **lliurament i recepció dels albarans** que evitin el contacte amb personal de l'obra (a través de correu electrònic, telèfon, etc.). En el cas en què sigui necessari manipular documentació en format paper compartida entre diversos /es usuaris/es, aquesta es dipositarà en un lloc intermedi per facilitar el seu intercanvi entre les diferents persones implicades en la seva gestió. Així mateix, cadascuna d'ella emprará bolígraf personal (no es podrà intercanviar) i la manipulació de la documentació es durà a terme mitjançant l'ús de guants de nitril.

3.5.4 NETEJA INSTAL·LACIONS E HIGIENE PERSONAL

AIGÜES DE BARCELONA ha d'assegurar la dotació en zones comunes de gels hidroalcohòlics i mocadors d'un sol ús. Per això, esdevé necessari mantenir un aprovisionament adequat de sabó i solució hidroalcohòlica així com del material de neteja per poder emprendre les tasques de neteja reforçada diàriament (entre ells lleixiu i productes autoritzats per desinfectar, inclosos en la *Relació productes virucides autoritzats a Espanya*, direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació; Ministeri de Sanitat).

3.5.4.1 NETEJA INSTAL·LACIONS

AIGÜES DE BARCELONA ha d'establir i facilitar els mitjans oportuns per assegurar la neteja de les instal·lacions, com a mínim, un cop al dia i, en qualsevol cas, depenent del seu ús (per exemple, en el cas de canvis de torn). Els menjadors es netejaran després de cada ús. En el cas dels lavabos, depenent del seu ús, es podrà augmentar la freqüència diària.

En qualsevol cas, s'haurà de reforçar les tasques de neteja d'aquelles superfícies amb les quals s'entri en contacte amb més freqüència.

Per a la **desinfecció de les superfícies, equips i objectes personals** (ulleres, telèfons fixos, telèfons mòbils, teclats d'ordinador i ratolí, comandaments a distància, claus, etc.) es podran utilitzar dilucions de lleixiu comercial (20-30 ml aprox. a 1 litre d'aigua, preparant la barreja el mateix dia del seu ús), d'alcohol (al menys 70 º) o altres productes autoritzats (segons 3.5.4).

En aquelles obres que es realitzin en un recinte tancat, aquest es sotmetrà a **ventilació periòdica**, reforçant, en cas d'existir, la neteja dels filtres dels sistemes de ventilació.

3.5.4.2 HIGIENE PERSONAL

AIGÜES DE BARCELONA ha d'establir les accions oportunes (campanyes informatives, dotació de recursos, etc.) per reforçar les següents mesures per tal de minimitzar el risc de contagi:

- Evitar el contacte proper amb altres persones si es presenten símptomes.
- Rentat freqüent de mans amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica. El rentat de mans de realitzar durant 40 - 60 ", i, en particular, en les següents situacions:

o Després esternudar, tossir o sonar-se el nas

o Després del contacte amb algú que esternuda o tus

 Aigües de Barcelona	INSTRUCCIÓ	PROTOCOL REINICI ACTIVITAT EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ – COVID 19	Rev. Nº 0
	Codi: IAB-815		Pàg. 7 de 10

o Després d'utilitzar el bany, el transport públic o tocar superfícies que puguin estar contaminades

o Abans de dinar

o Abans de manipular aliments

o Després d'utilitzar o compartir equips com el teclat o el ratolí dels equips informàtics

- Cobrir-se el nas i la boca en tossir i esternudar amb un mocador d'un sol ús o amb el colze flexionat.
- Evitar tocar-se ulls, nas i boca.
- Fer servir mocadors d'un sol ús per eliminar secrecions respiratòries i llençar-los després del seu ús, no guardar-los.
- S'evitarà fumar, beure o menjar sense rentar-se prèviament les mans i es respectessin les zones especialment habilitades per a això.
- Es facilitarà el material necessari perquè els /les treballadors/es personal reforcin les mesures d'higiene personal al llarg de la jornada així com per a la desinfecció de superfícies en espais compartits, podent lliurar-los, a aquest efecte, un kit personal (que contingui gel hidroalcohòlic, desinfectant, camussa, mocadors d'un sol ús, etc.).
- S'han d'habilitar contenidors destinats a la recollida i posterior gestió del material rebutjat (mascaretes, guants, etc.). És recomanable que els mocadors d'un sol ús siguin rebutjats en papereres o contenidors protegits amb tapa i, si pot ser, accionats per pedal.

4. PROTOCOL D'ACTUACIÓ FRONT A UN ACCIDENT DE TREBALL

En el cas que una persona pateixi un accident de treball es respectarà el següent protocol:

Accident lleu:

- Es duran a terme les cures necessàries amb el material disponible a les farmaciols. Per a això, AIGÜES DE BARCELONA ha de garantir la disponibilitat del material necessari. Sempre que sigui possible, es realitzarà la cura sense intervenció d'una segona persona. En cas contrari, s'haurà de fer servir guants de nitril i mascaretes quirúrgiques per part de les persones implicades.

Accidents lleus que no es poden sotmetre a cura de farmaciola i Accidents greus:

- S'informarà de manera immediata a el/la Rble. immediat i s'activarà el protocol que AIGÜES DE BARCELONA hagi establert amb caràcter transitori motivat per la crisi Covid19.

Motivat per l'excepcionalitat de la situació, els centres assistencials de la Mútua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals poden haver modificat condicions de cobertura (obertura de centres i horaris d'aquests). Per això, és del tot convenient contactar via telefònica abans d'acudir a centre assistencial amb el propòsit de verificar que aquest es troba en servei.

5. MESURES D'EMERGÈNCIA

 Aigües de Barcelona	INSTRUCCIÓ	PROTOCOL REINICI ACTIVITAT EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ – COVID 19	Rev. Nº 0
	Codi: IAB-815		Pàg. 8 de 10

En el cas en què es determini necessari activar les mesures d'emergència per qualsevol dels escenaris recollits en els plans d'emergència o autoprotecció, cal tenir en compte que, motivat per la situació d'excepcionalitat - que podria desembocar en situacions sobrevingudes i/o de una altra naturalesa- pogués no disposar-se com operatives la totalitat de figures recollides en l'Estructura d'autoprotecció.

Els **Plans de seguretat i salut en el treball** d'incloure les mesures d'emergència adaptades a les condicions d'excepcionalitat. Per a obres sense projecte aquestes mesures d'emergència quedaran recollides en l'Avaluació específic de l'obra a manera d'annex.

En qualsevol cas, si és necessària l'activació dels Equips d'Intervenció, Equips d'Alarma i Evacuació i / o decretar l'evacuació de el personal present en el centre de treball, s'haurà de respectar la distància de seguretat mínima establerta.

6. DOCUMENTS DE REFERÈNCIA

Orientaciones preventivas frente al Covid-19 a les obras de construcción (09/04/2020) – Ministerio de Trabajo y Economía social, INSST

Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 (08/04/2020) – Ministerio de Sanidad

Guía de buenas prácticas en los centros de trabajo frente al Covid-19 (11/04/2020) – Ministerio de Sanidad

ACORD GOV/57/2020, de 12 d'abril, pel qual s'aprova l'estratègia d'actuació, davant de les noves mesures de restricció de l'activitat laboral aplicables a partir del 14 d'abril, per tal de contenir la pandèmia generada per la COVID-19

Desinfección de superficies y espacios con coronavirus (12/04/2020)-Comunidad de Madrid

Recomendaciones de limpieza preventiva de vestuarios y equipos de trabajo (vehículos y herramientas) compartidos en relación a covid-19-SUEZ

Plan de actuación ante un caso confirmado por covid-19 de un trabajador-SUEZ-Labaqua

DOC4-v2.-Procedimiento de limpieza general de zonas de trabajo-Suez- Labaqua

 Aigües de Barcelona	INSTRUCCIÓ	PROTOCOL REINICI ACTIVITAT EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ – COVID 19	Rev. Nº 0
	Codi: IAB-815		Pàg. 9 de 10

7. ANNEX

INFORMACIÓ ORIENTACIONS PREVENTIVES FRONT AL COVID-19 A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

D....., amb DNI.....Representant legal de l'empresa....., amb CIF....., acredita davant Aigües de Barcelona

DECLARA RESPONSABLEMENT:

Que en la seva condició de contractista/subcontractista que presta servei per Aigües de Barcelona, i en relació amb el COVID-19, **TOTS/ES** els/les treballadors/es que presten o vagin a prestar serveis a les seves instal·lacions o centres de treball, han estat informats/des i seguiran estrictament **“LES ORIENTACIONS PREVENTIVES FRONT AL COVID A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ”** (document disponible a la biblioteca de la plataforma Coordinaqua; En aquest document es recull una selecció no exhaustiva de recomanacions i mesures, fonamentalment de caràcter organitzatiu, per garantir la protecció de la salut dels treballadors front a l'exposició a COVID-19 a les obres de construcció) i la instrucció de treball de Suez Spain **“PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ FRONT A COVID-19- REINICI ACTIVITAT”** (document disponible a la biblioteca de la plataforma Coordinaqua)

Com requisit imprescindible, sol·licitem ens remetin abans del inici dels treballs a realitzar, aquest document degudament segellat i signat pel representant lesgal de la seva empresa. Així mateix, recordar que s'ha de mantenir el llistat actualitzat el llistat dels treballadors actius amb la corresponent documentación requerida en seguretat i salut en la plataforma Coordinaqua

L'incompliment de qualsevol dels requisits descrits al document pot donar a la paralització dels treballs, així com a que es pugui declarar la resolució del contracte sense dret a cap tipus d'indemnització. De la mateixa forma, els recordem que es reserva el dret de limitar l'accés als seus centres de treball d'aquells treballadors que compleixin les normes de seguretat.

I per a que així consti als efectes oportuns,

REBUT I CONFORME	
<i>Sr./Sra.:</i>	<i>Signat i segell:</i>
<i>En qualitat de:</i>	
A _____ a ___ de _____ de 202 _____	

 Aigües de Barcelona	INSTRUCCIÓ	PROTOCOL REINICI ACTIVITAT EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ – COVID 19	Rev. Nº 0
	Codi: IAB-815		Pàg. 10 de 10

Aquesta situació és transitòria, la seva durada dependrà de les indicacions que vagi emetent el Ministeri de Sanitat/Conselleria de Salut, respecte a la contenció reforçada. La finalitat d'aquesta mesura es preservar la salut dels treballadors i la salut pública en general